

# 設 計 書

設計担当者：事務局総務課 総務班

年 度	28年度	作成年月日	
工 事 名	高圧受電盤真空遮断器更新工事	【工 事 概 要】  大学敷地屋外に設置されたキュービクル内の遮断器を更新するもの	
施工場所	秋田公立美術大学 (秋田市新屋大川町12-3)		
設計金額			
施工期日	契約締結日から  平成28年8月31日まで		

品名および仕様	型 名	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
高圧受電盤真空遮断器更新工事						
真空遮断器	VF-13CM-D 7.2kV 600A 12.5kA	1・--	台			
引出形 電動ばね操作 コンデンサ引き外し電源装置						
デジタル形保護継電器	MOC-AIV-R 電圧引き外し	1・--	式			
計器用変圧器	PD-200KFH 660/110V 200VA	2・--	台			
労務費		1・--	式			
材料費		1・--	式			
出張費		1・--	式			
諸経費		1・--	式			
計						
消費税(8%)						
合 計						