

設 計 書

年 度	平成 29 年度	
工 事 名	実習棟エアコン設置工事	<p>工 事 概 要</p> <p>実習棟A、B、Cにエアコンを設置するものである。</p> <p>1. 実習棟Aモデル制作室 エアコン設置工 一式</p> <p>2. 実習棟A素描室 エアコン設置工 一式</p> <p>3. 実習棟A彫塑準備室 エアコン設置工 一式</p> <p>4. 実習棟B金工実習室 エアコン設置工 一式</p> <p>5. 実習棟C木工実習室2 エアコン設置工 一式</p>
施 工 位 置	秋田市新屋大川町12番3号	
設 計 金 額		
財 源 区 分		
施 工 期 日	平成 29 年 7 月 10 日まで	

名 称	品 種 形状・寸法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
実習棟エアコン設置工事						
I. 直接工事費		1	-- 式			
II. 共通仮設費		1	-- 式			
純工事費						
III. 現場管理費		1	-- 式			
工事原価						
IV. 一般管理費		1	-- 式			
工事価格						
V. 消費税相当額		1	-- 式			
工事費						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1 実習棟Aモデル制作室 エアコン設置工						
エアコン	MSZ-JXV7117S(W)	1	-- 台			
冷媒管	(12.7×6.35)	5	-- m			
配管カバースリムダクト	LDW70	1	-- 個			
配管カバースリムダクト	LD70	1	-- 本			
配管カバースリムダクト	LDJ70	1	-- 個			
配管カバースリムダクト	MD751	1	-- 本			
配管カバースリムダクト	75-L	1	-- 個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	1	-- 式			
室外機用壁面架台	C-KZG-L	1	-- 台			
電線	CV5.5×3c	30	-- m			
雑材消耗品		1	-- 式			
労務費(電工)		4	-- 人			
計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 実習棟素描室 エアコン設置工						
エアコン	MSZ-JXV7117S(W)	1	-- 台			
冷媒管	(12.7×6.35)	5	-- m			
配管カバースリムダクト	LDW70	1	-- 個			
配管カバースリムダクト	LD70	1	-- 本			
配管カバースリムダクト	LDJ70	1	-- 個			
配管カバースリムダクト	MD751	1	-- 本			
配管カバースリムダクト	75-L	1	-- 個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	1	-- 式			
室外機用壁面架台	C-KZG-L	1	-- 台			
電線	CV5.5×3c	37	-- m			
雑材消耗品		1	-- 式			
労務費(電工)		4	-- 人			
計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3 実習棟A彫塑準備室 エアコン設置工						
エアコン	MSZ-CV2216(W)	1	--	台		
冷媒管	(9.52 × 6.35)	3	--	m		
配管カバースリムダクト	LDW70	1	--	個		
配管カバースリムダクト	LD70	1	--	本		
配管カバースリムダクト	LDJ70	1	--	個		
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	1	--	本		
室外機用壁面架台	C-KZG	1	--	個		
ブレーカーBOX		1	--	個		
電線	CV3.5 × 3c	57	--	m		
埋込コンセント	2P29A E付PB共	1	--	個		
ブレーカー	1P2P 型	1	--	個		
雑材消耗品		1	--	式		
労務費(電工)		4	--	人		
計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
4 実習棟B金工実習室 エアコン設置工						
エアコン	MSZ-CV3616(W)	1	--	台		
冷媒管	(9.52 × 6.35)	3	--	m		
配管カバースリムダクト	LDW70	1	--	個		
配管カバースリムダクト	LD70	1	--	本		
配管カバースリムダクト	LDJ70	1	--	個		
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	1	--	本		
室外機用壁面架台	C-KZG	1	--	個		
電線	CV3.5 × 3c	18	--	m		
埋込コンセント	2P29A E付PB共	1	--	個		
ブレーカー	1P2P 型	1	--	個		
雑材消耗品		1	--	式		
労務費(電工)		4	--	人		
スリーブエ		1	--	式		
計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
5. 実習棟C木工実習室2 エアコン設置工						
エアコン	MSZ-GV3616S(W)	1	-- 台			
冷媒管	(9.52 × 6.35)	3	-- m			
配管カバースリムダクト	LDW70	1	-- 個			
配管カバースリムダクト	LD70	1	-- 本			
配管カバースリムダクト	LDJ70	1	-- 個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	1	-- 本			
室外機用壁面架台	C-KZG	1	-- 個			
電線	CV3.5 × 3c	35	-- m			
ブレーカー	1P2P 型	1	-- 個			
雑材消耗品		1	-- 式			
労務費(電工)		4	-- 人			
計						