



名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I. 直接工事費							
1. 7号棟GHP室外・室内機器			1	-- 式			
2. 機器周り冷媒管配管工			1	-- 式			
3. 都市ガス配管設備工			1	-- 式			
4. 電気設備工			1	-- 式			
5. その他			1	-- 式			
I - 計							

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I-1. 7号棟GHP室外・室内機器						
(7号棟1階空調機)	(VA制作室1・AR助手室・VAコン ピューター室)					
GHP・A 室外機	冷房能力56.0kw、暖房能力63.0kw	1	-- 台			
GHP・A 室内機	床横置 冷房能力 7.1kw、暖房能力 8.1kw	6	-- 台			
GHP・A 室内機	天井4方向型 冷房能力 5.6kw、暖房能力 6.3kw	1	-- 台			
GHP・A 室内機	天井2方向型 冷房能力 5.6kw、暖房能力 6.3kw	1	-- 台			
(7号棟2階空調機)						
GHP・B 室外機	冷房能力35.5kw、暖房能力40.0kw	1	-- 台			
GHP・B 室内機	床横置 冷房能力 7.1kw、暖房能力 8.1kw	5	-- 台			
(7号棟ビジュアルアーツ助手室 RC・室内外機)	冷房能力 7.1kw、暖房能力 8.5kw	1	-- 式			
運搬費	4t	1	-- 台			
労務費	設備機械工(撤去・据付け)	51	-- 人			
I-1 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I-2. 機器周り冷媒管配管工						
保温付冷媒用同銅管	Cuφ 6.4×φ 12.7(保温圧10mm)	9	---	m		
保温付冷媒用同銅管	Cuφ 9.5×φ 15.8(保温圧10mm)	20	---	m		
保温付冷媒用同銅管	Cuφ 12.7×φ 25.4(保温圧10mm)	7	---	m		
保温付冷媒用同銅管	Cuφ 15.9×φ 28.6(保温圧10mm)	2	---	m		
硬質ポリ塩化ビニール管		26	---	m		
耐熱性硬質ポリ塩化ビニール管		4	---	m		
樹脂製保温化粧ケース	140型	7	---	m		
樹脂製スリムダクト	LD70	1	---	式		
室外機用壁面架台		1	---	ヶ		
フロンガス補充工	R410A	20	---	kg		
フロンガス回収工	R22	55	---	kg		
配管工		4	---	人		
保温工		1	---	式		
I-2 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I-3. 都市ガス配管設備工						
塩化ビニル被覆銅管	PLV25A	3	m			
塩化ビニル被覆銅管	PLV40A	3	m			
ねじガス栓	LDW70	1	個			
強化ガスホース	20m/m	2	m			
同上金具	19RM	2	個			
同上金具	19RF	2	個			
アングル架台	SUS製	1	個			
労務費	既設撤去費含む	1	人			
I-3 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I-4. 電気設備工						
合成樹脂管	VE22J	10	-- m			
ケーブル	EM-CE5. 5口-3c	12	-- m			
防水ブリカチューブ	24mm	2	-- 箇所			
機器結線		15	-- 箇所			
I-4 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I-5. その他						
産廃処分費ほか		1	-- 式			
I-5 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
Ⅱ. 共通仮設費内訳						
率による		1	-- 式			
クレーン車	R t 50	1	-- 台			
Ⅱ - 計						