

設 計 書

年 度	平成 30 年度
工 事 名	実習棟エアコン設置工事その2
施 工 位 置	秋田市新屋大川町12番3号
設 計 金 額	
財 源 区 分	
施 工 期 日	平成 30 年 7 月 20 日まで
工 事 概 要	<p>各実習棟の作業室に新たにエアコンを設置するものである。</p> <p>1. 実習棟A 景観デザイン演習室2 エアコン設置工 一式</p> <p>2. 実習棟A 景観デザイン演習室3 エアコン設置工 一式</p> <p>3. 実習棟A 素描室 エアコン設置工 一式</p> <p>4. 実習棟B 金工準備室 エアコン設置工 一式</p> <p>5. 実習棟C 木工実習室1 エアコン設置工 一式</p> <p>6. 実習棟C 陶芸実習室 エアコン設置工 一式</p> <p>7. 工芸体験棟 織物工芸室 エアコン設置工 一式</p> <p>8. 創作工房棟 ビジュアルアーツ準備室 エアコン設置工 一式</p>

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I. 直接工事費							
1. 実習棟A 景観デザイン演習室2	エアコン設置工		1	式			明細書第3号
2. 実習棟A 景観デザイン演習室3	エアコン設置工		1	式			明細書第4号
3. 実習棟A 素描室	エアコン設置工		1	式			明細書第5号
4. 実習棟B 金工準備室	エアコン設置工		1	式			明細書第6号
5. 実習棟C 木工実習室1	エアコン設置工		1	式			明細書第7号
6. 実習棟C 陶芸実習室	エアコン設置工		1	式			明細書第8号
7. 工芸体験棟 織物工芸室	エアコン設置工		1	式			明細書第9号
8. 創作工房棟 ビジュアルアーツ準備室	エアコン設置工		1	式			明細書第10号
計							

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1. 実習棟A 景観デザイン演習室2 エアコン設置工							
エアコン	MSZ-JXV7117S(W)		1	台			
冷媒管	(12.7×6.35)		5	m			
配管カバースリムダクト	LDW70		1	個			
配管カバースリムダクト	LD70		1	本			
配管カバースリムダクト	LDJ70		1	個			
配管カバースリムダクト	MD751		1	本			
配管カバースリムダクト	75-L		1	個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む		1	式			
室外機用壁面架台	C-KZG-L		1	台			
電 線	CV5.5×3c		18	m			
雑材消耗品			1	式			
労務費(電工)	試運転調整含む		3	人			
旧AC撤去処分工	2セット		1	式			
小 計							

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2. 実習棟A 景観デザイン演習室3 エアコン設置工							
エアコン	MSZ-JXV7117S(W)		1	台			
冷媒管	(12.7×6.35)		5	m			
配管カバースリムダクト	LDW70		1	個			
配管カバースリムダクト	LD70		1	本			
配管カバースリムダクト	LDJ70		1	個			
配管カバースリムダクト	MD751		1	本			
配管カバースリムダクト	75-L		1	個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む		1	式			
室外機用壁面架台	C-KZG-L		1	台			
電 線	CV5.5×3c		14	m			
雑材消耗品			1	式			
労務費(電工)	試運転調整含む		3	人			
小 計							

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3. 実習棟A 素描室 エアコン設置工							
エアコン	MSZ-JXV7117S(W)		2	台			
冷媒管	(12.7×6.35)		10	m			
配管カバースリムダクト	LDW70		2	個			
配管カバースリムダクト	LD70		2	本			
配管カバースリムダクト	LDJ70		2	個			
配管カバースリムダクト	MD751		2	本			
配管カバースリムダクト	75-L		2	個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む		1	式			
室外機用壁面架台	C-KZG-L		2	台			
電 線	CV5.5×3c		60	m			
盤改造	20A漏電ブレーカー他		1	式			
雑材消耗品			1	式			
労務費(電工)	試運転調整含む		5	人			
小 計							

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
4. 実習棟B 金工準備室 エアコン設置工							
エアコン	MSZ-JXV3617S(W)		1	台			
冷媒管	(12.7×6.35)		5	m			
配管カバースリムダクト	LDW70		1	個			
配管カバースリムダクト	LD70		1	本			
配管カバースリムダクト	LDJ70		1	個			
配管カバースリムダクト	MD751		1	本			
配管カバースリムダクト	75-L		1	個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む		1	式			
室外機用壁面架台	C-KZG-L		1	台			
電 線	CV5.5×3c		15	m			
盤改造	エアコン専用盤新設他		1	式			
雑材消耗品			1	式			
労務費(電工)	試運転調整含む		3	人			
小 計							

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
5. 実習棟C 木工実習室1 エアコン設置工							
エアコン	MSZ-JXV7117S(W)		1	台			
冷媒管	(12.7×6.35)		5	m			
配管カバースリムダクト	LDW70		1	個			
配管カバースリムダクト	LD70		1	本			
配管カバースリムダクト	LDJ70		1	個			
配管カバースリムダクト	MD751		1	本			
配管カバースリムダクト	75-L		1	個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む		1	式			
室外機用壁面架台	C-KZG-L		1	台			
電 線	CV5.5×3c		15	m			
盤改造	漏電ブレーカー		1	式			
雑材消耗品			1	式			
労務費(電工)	試運転調整含む		3	人			
小 計							

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6. 実習棟C 陶芸実習室 エアコン設置工							
エアコン	MSZ-JXV7117S(W)		1	台			
冷媒管	(12.7×6.35)		5	m			
配管カバースリムダクト	LDW70		1	個			
配管カバースリムダクト	LD70		1	本			
配管カバースリムダクト	LDJ70		1	個			
配管カバースリムダクト	MD751		1	本			
配管カバースリムダクト	75-L		1	個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む		1	式			
室外機用壁面架台	C-KZG-L		1	台			
電 線	CV5.5×3c		30	m			
盤改造	漏電ブレーカー		1	式			
雑用消耗品			1	式			
労務費(電工)	試運転調整含む		3	人			
小 計							

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
7. 工芸体験棟 織物工芸室 エアコン設置工							
エアコン	MSZ-JXV7117S(W)		1	台			
冷媒管	(12.7×6.35)		5	m			
配管カバースリムダクト	LDW70		1	個			
配管カバースリムダクト	LD70		1	本			
配管カバースリムダクト	LDJ70		1	個			
配管カバースリムダクト	MD751		1	本			
配管カバースリムダクト	75-L		1	個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む		1	式			
室外機用壁面架台	C-KZG-L		1	台			
電 線	CV5.5×3c		33	m			
盤改造	エアコン専用盤新設置他		1	式			
雑用消耗品			1	式			
労務費(電工)	試運転調整含む		3	人			
小 計							

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
8. 創作工房棟 ビジュアルアーツ準備室 エアコン設置工							
エアコン	MSZ-JXV5117S(W)		1	台			
冷媒管	(12.7×6.35)		5	m			
配管カバースリムダクト	LDW70		1	個			
配管カバースリムダクト	LD70		1	本			
配管カバースリムダクト	LDJ70		1	個			
配管カバースリムダクト	MD751		1	本			
配管カバースリムダクト	75-L		1	個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む		1	式			
室外機用壁面架台	C-KZG-L		1	台			
電 線	CV5.5×3c		18	m			
電 線	VVF2.0×3c		18	m			他設置箇所含む
盤改造	ブレーカー増他		1	式			
労務費(電工)	試運転調整含む		3	人			
小 計							