

実習棟エアコン設置工事その2

特記仕様書

平成30年6月

公立大学法人秋田公立美術大学

## 第1章 総 則

### 1 適用範囲

この仕様書は『実習棟エアコン設置工事その2』に適用する。

この仕様書、設計図並びに設計書に記載のない事項については、国土交通大臣官房官庁営繕部監修電気設備工事共通仕様書、機械設備工事共通仕様書（該当する方）最新版による。

### 2 法令関連規定の遵守

請負者は工事の施工にあたり諸法令並びに関連規格に従うこと。

### 3 提出書類

契約事項に関する書類の他次の書類を提出すること。

○営繕工事標準仕様書に準用するもの

- 1) 施工計画書
- 2) 承認図
- 3) 工事日誌
- 4) 出来形結果表
- 5) 工事完成
- 6) 工事記録写真 (1部)

○その他

- 1) 週間工程表
- 2) 使用材料の品質証明書
- 3) 工事に関する協議書
- 4) 試験成績表
- 5) 完成図書 (1部)
- 6) その他必要とする書類

### 4 疑 義

設計図書に定める事項について疑義を生じた場合の解釈は、監督員の指示に従わなければならない。

### 5 事前調査

請負者は、工事着手に先立ち現場の状況、実習棟の使用状況について綿密な調査を行い、実情を把握し監督員と協議のうえ工事を施工しなければならない。

### 6 障害物件

工事施工中、障害物件の取り扱いについては、監督員の指示に従わなければならない。

## 7 保証期間

本工事の瑕疵担保期間は、引渡し日から1ヶ年とする。

## 第2章 工事内容

### 1 機器仕様

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1) 実習棟A 景観デザイン演習室2      | MSZ-JXV711S(W)相当   |
| 2) 実習棟A 景観デザイン演習室3      | MSZ-JXV711S(W)相当   |
| 3) 実習棟A 素描室             | MSZ-JXV711S(W)相当×2 |
| 4) 実習棟B 金工準備室(RC電源盤新設)  | MSZ-JXV3.6S(W)相当   |
| 5) 実習棟C 木工実習室1          | MSZ-JXV711S(W)相当   |
| 6) 実習棟C 陶芸実習室           | MSZ-JXV711S(W)相当   |
| 7) 工芸体験棟 織物工芸室(RC電源盤新設) | MSZ-JXV711S(W)相当   |
| 8) 創作工房棟 ビジュアルアーツ準備室    | MSZ-CV5616S(W)相当   |

\*各リモコンフォルダー付

### 2 施工

- 1) 設計図書に示された設備が、その機能を発揮できるように設計図書に明記のない場合は誠意をもって施工する。
- 2) 設計図書及び監督員の承認を得た承認図に従って施工する。