

設 計 書

年 度	平成 30 年度	
工 事 名	実習棟高圧ケーブル更新工事	<p>工事概要</p> <p>電気室から実習棟キュービクルまでの高圧ケーブルを更新するもの</p> <p>1. 高圧ケーブル更新工 6KV EM-CET60sq 275m</p>
施 工 位 置	秋田市新屋大川町12番3号	
設 計 金 額		
財 源 区 分		
施 工 期 日	平成 30 年 8 月 20 日まで	

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1. 高圧ケーブル更新工							
ケーブル	6KV EM-CET60sq		275	m			
同上布設材			1	式			
端末処理材	6KV EM-CET60sq用屋内		2	組			
ケーブル表示札	アクリル彫刻		10	枚			
消耗品雑材料			1	式			
労務費	(既設撤去含む)		18	人			
小 計							

明細書 第 4 号

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2. 仮設電源工							
仮設発電機(リース)	50KVA		2	日			
ケーブル	CV8sq-3C		16	m			
ケーブル	CV-T22Sq		8	m			
ケーブル	CV-T60Sq		40	m			
運搬費			1	式			
労務費	停電切り替え作業		4	人			
小 計							

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3. その他							
耐圧試験及び立ち会い費			1	式			
発生材処分費			1	式			
小 計							