

# 設 計 書

年 度	令和元年度	
工 事 名	実習棟エアコン設置工事	工事概要 実習棟に新たにエアコンを設定する工事である。 1. 実習棟A 景観デザイン演習室1他 エアコン設置工 一式 2. 実習棟B 木工塗装室他 エアコン設置工 一式 3. 実習棟C 木工準備室 エアコン設置工 一式 4. 工芸体験棟 ガラス工芸室 エアコン設置工 一式
施 工 位 置	秋田市新屋大川町12番3号	
設 計 金 額		
財 源 区 分		
施 工 期 日	令和元年7月19日	

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
実習棟エアコン設置工事						
I. 直接工事費		1	--	式		明細書第2号
II. 共通仮設費		1	--	式		
純工事費						
III. 現場管理費		1	--	式		
工事原価						
IV. 一般管理費		1	--	式		
工事価格						
V. 消費税相当額		1	--	式		
工事費						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I. 直接工事費						
1. 実習棟A エアコン設置工		1	--	式		明細書第3・4号
2. 実習棟B エアコン設置工		1	--	式		明細書第5・6号
3. 実習棟C エアコン設置工		1	--	式		明細書第7号
4. 工芸体験棟 エアコン設置工		1	--	式		明細書第8号
計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1. 実習棟A エアコン設置工						
エアコン(景観デザイン演習室1)	MSZ-JXV7119S(W)相当	1	台			
冷媒管	(12.7×6.35)	2	m			
配管カバースリムダクト	MD751	1	本			
配管カバースリムダクト	MWM75-L	1	個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	2	本			
室外機用壁面架台	C-KZG-L	1	台			
電 線	CV5.5×3C	20	m			
電 線	VVF2.0×3C	16	m			
埋込コンセント	2PE付20A PB共	1	個			
モールダクト		1	式			
リモコンフォルダー		1	個			
雑材消耗品		1	式			
労務費		2	人			
小 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
エアコン(彫塑実習室)	MSZ-GV5619S(W)相当	2	台			
冷媒管	(9.52×6.35)	4	m			
配管カバースリムダクト	LDW70	2	個			
配管カバースリムダクト	LD70	2	本			
配管カバースリムダクト	LDJ70	2	個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	4	本			
室外機用壁面架台	C-KZG-L	2	個			
電 線	CV5.5×3c	108	m			
埋込コンセント	2PE付20A PB共	2	個			
リモコンフォルダー		2	個			
雑材消耗品		1	式			
労務費		4	人			
小 計						
I-1 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2. 実習棟B エアコン設置工						
エアコン(木工塗装室)	MSZ-GV5619S(W)相当	1	--	台		
冷媒管	(9.52×6.35)	2	--	m		
配管カバースリムダクト	LDW70	1	--	個		
配管カバースリムダクト	LD70	1	--	本		
配管カバースリムダクト	LDJ70	1	--	個		
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	1	--	本		
室外機用壁面架台	C-KZG-L	1	--	個		
電 線	CV5.5×3c	30	--	m		
埋込コンセント	2PE付20A PB共	1	--	個		
モールダクト		2	--	本		
リモコンフォルダー		1	--	個		
雑材消耗品		1	--	式		
労務費		2	--	人		
小 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
エアコン(石膏造形室)	MSZ-GV5619S(W)相当	1	--	台		
冷媒管	(9.52×6.35)	2	--	m		
配管カバースリムダクト	LDW70	1	--	個		
配管カバースリムダクト	LD70	1	--	本		
配管カバースリムダクト	LDJ70	1	--	個		
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	1	--	本		
室外機用壁面架台	C-KZG-L	1	--	台		
電 線	CV5.5×3c	32	--	m		
埋込コンセント	2PE付20A PB共	1	--	個		
モールダクト		2	--	本		
リモコンフォルダー		1	--	個		
雑材消耗品		1	--	式		
労務費		2	--	人		
小 計						
I-2 計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3. 実習棟C エアコン設置工						
エアコン(木工準備室)	MSZ-BXV3619S(W)相当	1	台			
冷媒管	(9.52×6.35)	2	m			
配管カバースリムダクト	LDW70	1	個			
配管カバースリムダクト	LD70	1	本			
配管カバースリムダクト	LDJ70	1	個			
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	1	本			
室外機用壁面架台	C-KZG-L	1	台			
電 線	CV3.5×3c	28	m			
ブレーカー	ELB2P20A	1	個			
埋込コンセント	2PE付20A PB共	1	個			
モールダクト		1	本			
雑材消耗品	フォルダー含む	1	式			
労務費		2	人			
I-3 計						



名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
4. 工芸体験棟 エアコン設置工						
エアコン(ガラス工芸室)	MSZ-GV5619S(W)相当	2	--	台		
冷媒管	(9.52×6.35)	4	--	m		
配管カバースリムダクト	LDW70	2	--	個		
配管カバースリムダクト	LD70	2	--	本		
配管カバースリムダクト	LDJ70	2	--	個		
ドレン配管	VP20サドルバンド含む	4	--	本		
室外機用壁面架台	C-KZG-L	2	--	個		
電 線	CV5.5×3c	50	--	式		
ブレーカー	20A	1	--	個		
埋込コンセント	2PE付20A PB共	2	--	個		
モールダクト		2	--	本		
雑材消耗品	リモコンフォルダー含む	1	--	式		
労務費		4	--	人		
I-4 計						