

設 計 書

年 度	令 和 3 年 度	
工 事 名	グラフィックデザイン室電動ブラインド等設置工事	<p>工 事 概 要</p> <p>グラフィックデザイン室電動ブラインド等設置工事 グラフィックデザイン室に授業等対応のため、電動ブラインド等を新たに設置する工事。</p> <p>工 事 内 容</p> <ul style="list-style-type: none"> ●窓ブラインド設置工事 手動窓ブラインド W1790×H2450－6台 ●天窓ブラインド設置工事 電動ブラインド 天窓タイプW2700×H2110－5台 ●電気設備工事 ケーブル配線、スイッチボックス等設置 ●その他工事 既存カーテン撤去処分
施 工 位 置	秋田市新屋大川町12-3	
設 計 金 額		
財 源 区 分		
施 工 期 日	着工から 日間 または 令和 3年 9月 17日まで	

名 称	品 形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	種 長 巾 厚 (末 口)					
グラフィックデザイン室電動ブラインド等設置工事						
内 訳						
A 直接工事費		1	--	式		
直接工事 計						
B 共通仮設費		1	--	式		
純工事費						
C 現場管理費		1	--	式		
工事原価						
D 一般管理費等		1	--	式		
工事価格						
工 事 費						
C 消費税相当額	10%	1	--	式		
工事費 計						

名 称	品 形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	種 長 巾 厚 (末 口)					
直接工事費 内訳書						
1 仮設工事費		1	--	式		
2 窓ブラインド設置工事費	W1,790×H2,450- 6台	1	--	式		
3 天窓電動ブラインド設置工事費	W2,700×H2,110- 5台	1	--	式		
4 電気設備工事費		1	--	式		
直接工事費 計						

名 称	品 形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	種 長 巾 厚 (末 口)					
内 訳 明 細						
A 直接工事費						
1 仮設工事費						
内部脚立足場	H4.0m以下 掛払い、損料、運搬費含む	12 . 6	m ²			
内部枠組み棚足場	H5.7m以上H7.4m未満、掛払い、損料、運搬費含む	12 . 6	m ²			
養生(シート養生)	小規模	25 . 2	m ²			
整理清掃跡型付け	小規模	25 . 2	m ²			
仮設材運搬		25 . 2	m ²			
既存カーテン撤去処分	W3,600 × H2,450 - 3枚	1 -	式			
1 - 小 計						
2 窓ブラインド設置工事費						
手動窓ブラインド	タチカワパーフェクトシルキー W1,790 × H2,450	6 --	台			
本体取付費		6 --	台			
2 - 小 計						

名 称	品 形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	種 長 巾 厚 (末 口)					
3 天窓電動ブラインド設置工事費						
電動ブラインド	天窓タイプNP 09ESS25タコス 2 W2,700×H2,110	5	--	台		
AC電動リセプタクル		6	--	個		
マルチスイッチ		1	--	個		
LANリセプタクル他接続部品		1	--	式		
本体取付費		28	5	m ²		
電動部結線費		5	--	台		
3 - 小 計						
4 電気設備工事費	電源既存回路より分岐					
メタルモールジング	A型	3	--	m		
メタルモールジング	B型	25	--	m		
メタルモール部材		1	--	式		
ケーブル(管内配線)	EM-EEF 1.5-3C	39	--	m		
ケーブル	MVVS 0.7-4C	33	--	m		
スイッチボックス	B型 1個用	5	--	個		

名 称	品 形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	種 長 巾 厚 (末 口)					
器具用プレート	1~3個用	4	—	枚		
雑材消耗品		1	—	式		
取付労務費		1	—	式		
4 - 小 計						
直接工事費 計						