

設 計 書

年度	令和 5 年度		
工事名	工芸体験棟照明器具LED化更新工事	工事概要	工芸体験棟の照明器具をLED照明器具に更新するものです。
施工位置	秋田市新屋大川町12番3号		
	¥ -		
財源区分	国 補 ・ 県 補 ・ (秋田市)		
施工期日	令和 6 年 2 月 26 日まで		

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
木材金属工芸室 直付天井灯 (反射笠付き)	XLX460KE WP LE9	38	--	台		
直付天井灯 (反射笠付き)	XLX440KE WULE9	1	--	台		
壁付灯 (片反射笠)	XLX439NEWP+FSK41020	3	--	台		
キッチンライト	LGB85038LE1紐付き	2	--	台		
計						
造形室 1 直付天井灯	XLX460KE WP LE9	12	--	台		
壁付灯 (片反射笠)	XLX439NEWP+FSK41020	1	--	台		
計						
プロダクト室 直付天井	XLX459DEWLE9	12	--	台		
キッチンライト	LGB85038LE1紐付き	1	--	台		
計						
造形室2室 埋込天井灯	XLX469VEWLE9	15	--	台		
計						
レーザープリンタ室 埋込下面解放型	XLX219VEWLE9	1	--	台		
キッチンライト		1	--	台		
計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
アーツセンタープリンタ室 埋込天井灯	XLX469VE W LE9	9	--	台		
計						
小ホール ペンダント1	NNN17711k+NNN89991	6	--	台		
ペンダント2	NNN16311K+NNN89991	5	--	台		
壁付灯(片反射笠)	XLX439NEWP+FSK41020	2	--	台		
ケーブル	EM-EEF1.6x3C	150	--	m		
計						
その他の照明 屋根スポットライト	LGW40114	2	--	台		
雁木軒下スポット	XLW212KENZ	4	--	台		
廊下照明	XLW212KENZ-LE9	5	--	台		
渡り廊下上部照明	XLW213KENZ	1	--	台		
西風除室ダウンライト	XND1079WVLE9	2	--	台		
西外壁ブラケット補修工	LDA8L/c/wd電球・碍子E26	2	--	台		
計						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
既設照明器具撤去処分費 露出型FL40W×2		70	--	台		
露出型FL40W×1		5	--	台		
露出型FL20W×1		4	--	台		
埋込型FL40W×3		24	--	台		
埋込型FL20W×2		1	--	台		
HID灯250w以下(安定器含む)		13	--	台		
スポットライト		6	--	台		
ケーブル		150	--	m		
発生材処分費		1	--	式		
計						
足場・養生費	ローリングタワー他	1	--	式		
計						