

名 称	品 形 状 寸 法		員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
	種 類	長 巾厚(末口)					
厚生棟自動ドア設置工事内訳明細							
A直接工事費							
1 風除室1 外部出入口	(SSD-1)						
(自動ドア工事)							
2重片引自動扉開閉装置	V-15TL-S2		1	—	組		
スーパースェンサー(無目付)	NS-A01N		1	—	個		
スーパースェンサー(無目内蔵)	NS-A01N		1	—	個		
光電センサーヘッドセット	NP-01		1	—	個		
ハイタッチ銘板			2	—	枚		
HBLレール	TLセット		1	—	組		
取付工事費			1	—	式		
資材運搬費			1	—	式		
設計作図費	打合せ共		1	—	式		
小計-1							

名 称	品 形 状 寸 法		員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
	種 類	長 巾厚(末口)					
(ステンレス建具工事)	SUS-304 1.5t 角出し						
2重片引自動ロスカドア枠	W2450×H3210×D180 仕上:HL加工		1	—	箇所		
設計費			1	—	式		
取付工事費			1	—	式		
既存硝子撤去費			1	—	式		
新設FIX硝子	強化12mm W805×H2600		1	—	式		
搬入諸経費			1	—	式		
小計-2							
(ロスカドア工事)							
ロスカⅡ型スライドドア	DW820×DH2600 SUS HLフレーム 12mm透明強化ガラス 美和U9マスター付		1	—	枚		衝突防止シール付
ロスカⅡ型スライドドア	DW820×DH2600 SUS HLフレーム 12mm透明強化ガラス 錠なし		1	—	枚		衝突防止シール付
本締錠 強化硝子扉錠			1	—	式		
搬入費			1	—	式		
小計-3							
1 風除室1 外部出入口 計							Σ小計-1～-3

名 称	品 形 状 寸 法		員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
	種 長	巾厚(末口)					
2 風除室1 内部出入口	(SSD-2)						
(自動ドア工事)							
引分自動扉開閉装置	V-85SL		1	—	組		
スーパースェンサー(無目付)	NS-A01N		1	—	個		
スーパースェンサー(無目内蔵)	NS-A02N		1	—	個		
光電センサーヘッドセット	NP-01		1	—	個		
ハイタッチ銘板			4	—	枚		
セフティウォールBタイプ	引分け HL仕上げ		1	—	組		
HBレール			1	—	組		
取付工事費			1	—	式		
資材運搬費			1	—	式		
設計作図費	打合せ共		1	—	式		
小計-1							

名 称	品 形 状 寸 法		員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
	種 類	長 巾厚(末口)					
(ステンレス建具工事)	SUS-304 1.5t 角出し						
引分自動ロスカドア枠	W3800×H3210×D150 仕上:HL加工		1	—	箇所		
設計費			1	—	式		
取付工事費			1	—	式		
既存硝子撤去費			1	—	式		
新設FIX硝子	強化12mm W1085×H2600 2枚		1	—	式		
搬入諸経費			1	—	式		
小計-2							
(ロスカドア工事)							
ロスカⅡ型スライドドア	DW833.5×DH2295 SUS HLフレーム 12mm透明強化ガラス 美和U9マスター付		2	—	枚		衝突防止シール付
本締錠 強化硝子扉錠			1	—	式		
搬入費			1	—	式		
小計-3							
2 風除室1 内部出入口 計							Σ小計-1～-3

名 称	品 形 状 寸 法		員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
	種 類	長 巾厚(末口)					
3 風除室2 外部出入口	(SSD-3)						
(自動ドア工事)							
2重片引自動扉開閉装置	V-85TL		1	—	組		
スーパースェンサー(無目付)	NS-A01N		1	—	個		
スーパースェンサー(無目内蔵)	NS-A02N		1	—	個		
光電センサーヘッドセット	NP-01		1	—	個		
ハイタッチ銘板			2	—	枚		
HBLレール	TLセット		1	—	組		
取付工事費			1	—	式		
資材運搬費			1	—	式		
設計作図費	打合せ共		1	—	式		
小計-1							
(ステンレス建具工事)	SUS-304 1.5t 角出し						
二重片引自動ロスタア枠	W2530×H2460×D180 仕上:HL加工		1	—	箇所		
設計費			1	—	式		
取付工事費			1	—	式		
既存硝子撤去費			1	—	式		
搬入諸経費			1	—	式		
小計-2							

名 称	品 形 状 寸 法		員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
	種 類	長 巾厚(末口)					
(ステンレス建具工事)	SUS-304 1.5t 角出し						
二重片引自動ロスカドア枠	W2880×H2460×D180 仕上:HL加工		1	—	箇所		
設計費			1	—	式		
取付工事費			1	—	式		
既存硝子撤去費			1	—	式		
新設FIX硝子	強化12mm W875×H2105 1枚		1	—	式		
搬入諸経費			1	—	式		
小計-2							
(ロスカドア工事)							
ロスカⅡ型スライドドア	DW815×DH2105 SUS HL7フレーム 8mm透明強化ガラス 美和U9マスター付		1	—	枚		衝突防止シール付
ロスカⅡ型スライドドア	DW815×DH2105 SUS HL7フレーム 8mm透明強化ガラス 錠なし		1	—	枚		衝突防止シール付
本締錠 強化硝子扉錠			1	—	式		
搬入費			1	—	式		
小計-3							
4 風除室2 内部出入口 計							Σ小計-1～-3

名 称	品 形 状 寸 法		員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
	種 類	長 巾厚(末口)					
5 付帯工事							
内部足場	脚立足場		18.	3	m ²		風除室1 10.30m ² 風除室2 8.00m ²
養生・清掃跡片付け			18.	3	m ²		風除室1 10.30m ² 風除室2 8.00m ²
取合いシーリング	MS-2	15-10	1	—	式		
既存建具解体撤去、処分	ステンレス製(運搬処分共)		4	—	式		
アスベスト含有建材撤去	天井PB12.5		18.	3	m ²		レベル3建材
下がり天井下地撤去及び復旧	LGSD下地共	仕上げPB12.5張り	18.	3	m ²		
自動ドア枠鉄骨下地取付	SSD1	□100 L=3500程度	1	—	式		
自動ドア枠鉄骨下地取付	SSD1	□ 50 L=3500程度	1	—	式		
天井塗装	EP塗装		1	—	式		
天井点検口	450角	開口部補強、材工共	5	—	式		風除室1、風除室2 各2箇所 風除室2側通路 1箇所
風除室1 内外部石仕上部分撤去	t=25mm	御影石	1	—	式		4.50m ²
風除室2 内外部タイル仕上部分撤去	t=10mm	200角・100角 タイル	1	—	式		2.30m ²
床下地研り撤去			6.	8	m ²		4.50m ² 、2.30m ²
風除室1 床仕上復旧及びステンレス見切取付	敷石:白御影石	バーナー仕上げt=25 養生・撤去処分共	4.	5	m ²		
風除室2 床仕上復旧及びステンレス見切取付	仕上げ:200角・100角 タイル	t=10 養生・撤去処分共	2.	3	m ²		

