設　　計　　書

年　　度	平成　27　年度	作成年月日	平成　　年　　月　　日
工　事　名	講義棟A1階女子トイレ改修工事	工 事 概 要 本工事は、講義棟A1階女子トイレを洋式2台和式2台から洋式6台和式2台に増設する改修工事である。	
施　工　位　置	秋田市新屋大川町13番2号		
設　計　金　額			
財　源　区　分	国　補　・　県　補　・　市　補		
施　工　期　日	平 成　28　年　3　月　30　日 ま で		

明 細 書　第　1　号

名　　称	品 種	形 状・寸 法	員　　数		単位	単　価（円）	金　額（円）	備　　考
講義棟A女子トイレ改修工事内訳明細書								
直接工事費			1	--	式			
共通仮設費			1	--	式			
純工事費								
現場管理費			1	--	式			
工事原価								
一般管理費			1	--	式			
工事価格								
消費税相当額			1	--	式			
工 事 費								

明細書　第　2　号

名　　称	品 種	形 状・寸 法	員　　数		単位	単　価（円）	金　額（円）	備　　考
直接工事費内訳								
1. 衛生器具設備工			1	--	式			
2. 給水設備工			1	--	式			
3. 排水・通気設備工			1	--	式			
4. 内装工			1	--	式			
5. 電気設備工			1		式			
6. その他工事			1	--	式			
計								
計								

名　　称	品 種	形 状・寸 法	員　　数		単位	単　価（円）	金　額（円）	備　　考
直接工事費内訳								
1. 衛生器具設備工								
(1)洋風大便器	BC-Z10HU・Z150HU・CF－200S・CF－8AWP・AA23P		4	--	台			
(2)温水洗浄暖房便座	CW-KB21		4	--	台			
(3)棚付2連紙巻・帽子掛け	CFAA64KV・KF86		4	--	ケ			
(4)雑消耗品雑材料費			1	--	式			
(5)取り付撤去工	(既設洗面用手すりの移設含む)		12	--	人			
(6)穴明け.補修費			1	--	式			材工共
計								

明 細 書　第　4　号

名　　称	品 種	形 状・寸 法	員　　数		単位	単　価（円）	金　額（円）	備　　考
2. 給水設備工								
（1）ポリエチレン粉体ライニング鋼	SGP－PB20A		9	--	m			
（2）同上継手材			1	--	式			
（3）接合材			1	--	式			
（4）支持金物			1	--	式			
（5）消耗品雑材料費			1	--	式			
（6）配管敷設労務費			1	--	人			
（7）穴明け補修費	コア抜き含む		1	--	式			
（9）配管保温工	ロックウール 屋内いんぺい　20A×20㎜		1	--	式			材工共
（10）申請手続き(秋田市水道局)			1	--	式			
計								

名　　称	品 種	形 状・寸 法	員　　数		単位	単　価（円）	金　額（円）	備　　考
3. 排水・通気設備工								
(1)硬質塩化ビニル管	VP50A		3	--	m			
(2)硬質塩化ビニル管	VP65A		10	--	m			
(3)硬質塩化ビニル管	VP75A		11	--	m			
(4)硬質塩化ビニル管	VP100A		8	--	m			
(5)同上継ぎ手材			1	--	式			
(6)接合材			1	--	式			
(7)支持金物			1	--	式			
(8)消耗品雑材料費			1	--	式			
(9)配管撤去布接費			5	--	人			
(10)穴明け.モルタル充填補修費	コア抜き含む		1	--	式			材工共
計								

名　　称	品 種	形 状・寸 法	員　　数		単位	単　価（円）	金　額（円）	備　　考
4. 内装工								
（1）トイレブース（4ブース分）	H200メラミン化粧版SUS巾木・W4400D1500×3・D850×1		1	--	式			
（2）取付け・撤去費	（内装工）		6	--	人			
（3）土間補修費			4		ケ所			材工共
（4）天井ケイカル板補修費			1	--	式			
（5）天井見切り縁			2	--	m			
（6）壁ラワンベニヤ			6	--	枚			
（7）雑資材			1	--	式			
（8）塗装工	壁・天井		1	--	式			材工共
（9）長尺シート	床：塩ビ製		8	--	m^2			
（10）ランニング・間仕切壁撤去処分			1	--	式			
（11）機器器具損料			1	--	式			
計								

名　　称	品 種	形 状・寸 法	員　　数		単位	単　価（円）	金　額（円）	備　　考
5.電気設備工								
（1）アウトレットボックス(C付き）	4角中浅　102×44		1	--	個			
（2）ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C		100	--	m			
（3）布線材料			1	--	式			
（4）メタルモール	A型　2m		5	--	式			
（5）1コ用スイッチボックス	A・B型共用浅型		4	--	式			
（6）埋め込みコンセント	2P15A×2＋ET		4	--	式			
（7）新金プレート	1連		4	--	式			
（8）雑材料・消耗品			1	--	式			
（9）電　　工	支給ダウンライト4ケ据付含む		5	--	人			
計								

名　　称	品 種	形 状・寸 法	員　　数		単位	単　価（円）	金　額（円）	備　　考
6. その他工事								
産廃運搬処分工			1	--	式			